


REZ A-A'



LEGENDA MATERIÁLOV

	pôvodné múrivo hr.300	pôrobetonové tvárnice Siporex
	pôvodné betónové konštrukcie	
	pôvodná zemina	
	zásyp zemninou	
	domurovacie práce v rozsahu uvedenom v legende domurovacích prác	
	drevené konštrukcie	
	tepelná izolácia hr. 2x140 mm	izolačné dosky polystyrén EPS 150 S (λ=0,034 W/m.K)

LEGENDA DOMUROVACÍCH PRÁC

S-STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE	
S01	VYMUROVANIE ROZDRAHEJ ČASŤI OBVODOVEJ STĚNY Z PŘEBETONOVANÉHO MŮRIVA, objem cca 3,80m ³
S08	VÝHOTOVENIE NOVEJ SKLADBY PLOCHEJ STRECHY NA JEŠTVAJÚCI PODKLAD, SKLADBA PL. STRECHY – VÝPIS SKLADIEB
S09	OSADENIE DREVENÝCH HRANOLOV 2 x 60/200mm, KOTVENÉ K ŽB VENCU (PROSTREDNÍCTVOM KOTĚVÝCH "L" SP-0,0X)
Z HORNEJ STRANY NA HRANOL UKOTVIŤ OSB DOSKU hr. 18 mm PŘE OKAPOVÝ PLECH Z VPLANKYU	
O-OKENNÉ KONŠTRUKCIE (VÝ VÝPIS PRÁČ PSY)	
O01	OSADENIE NOVEHO PLASTOVÉHO OKNA 3000/600mm S IZOLAČNÝM TROUSKLOM VRÁTANE PARAPETOV, 5ks
D-DVERNÉ KONŠTRUKCIE A ZARUBIE (VÝ VÝPIS PRÁČ PSY)	
D01	OSADENIE SEKONDAJNEJ GARAŽOVEJ BRÁNY DO STAVEBNÉHO OTVORU 3000/4000mm, 4ks
K-KLIMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE (VÝ VÝKAZ VO VÝKRESE STRECHY)	
K03	VÝHOTOVENIE NOVEHO OPLECHOVANIA STREŠNEJ ÁTKY z vyplniliu
M-POVRCHY (OBKLADY, MALBY, OMIETKY, NATERY)	
M02	APLIKÁCIA NOVEJ VÁPENNOCEMENTOVEJ OMIETKY hr.10mm resp. OPRAVA POŠKODENÝCH ČASŤÍ OMIETOK V INTERIERI
Z-ZAMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE	
Z01	OSADENIE NOVEHO POŽIARNEHO REBRÍKA
Z02	SPALNÉ OSADENIE BLESKOZVODU

ST1 (S08) - PLOCHÁ STRECHA (POCHÔDZNA)

- PVC-P HYDROIZOLÁCIA Fatrafol 807/V hr.1,90mm
- lepená celoplošne k podkladu PU lepidlom
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z POLYSTYRÉNU EPS 200S hr.2 x 140mm
- lepené celoplošne k podkladu PU lepidlom
- (vrstvy kĺasť so vzájomnými presahmi v kolmých smeroch)
- PAROZÁBRANA (parotiesná fólia)
- ŽB STROPNÁ KONŠTRUKCIA ZO ŠKRUPINOVÝCH PANELOV

POZNÁMKY

- Pri realizácii postupovať v súlade s platnými STN a EN, a predpismi BOZP.
- Navrhované riešenia sú podložené statickým návrhom a projektom protipožiarnej ochrany (viď príslušnú časť PD).
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe. Stavobné úpravy koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Vonkajšie rozmery sú kotované od nezateplených konštrukcií.
- Pred betónážou monolitických prvkov zmerať a vynechať otvory pre prestupy potrubí
- (viď stavebné úpravy jednotlivých profesií).
- Sýtky rôznych stavebných materiálov opariti sklotextilnou mriežkou s presahom min.250mm.
- Všetky priečky dilatácie oddeliť od stípných konštrukcií.
- Otvory v železobetónových konštrukciách po uložení rozvodov zabetoňovať a protipožiarne utesniť.
- Vyplne otvorov pred výrobou a montážou zamerati.
- Pri mruovaní dodržiavať technologické postupy systému.
- Zateplenie fasády objektu - kontaktný zateplovací systém - tepelná izolácia z minerálnej vlny so zateplením ostiení a nadpraží otvorov min.40 mm (presah tepelnej izolácie do otvorov).
- Všetky nejasnosti konzultovať s projektantom.
- Všetky stavebné materiály navrhované v projektovej dokumentácii je možné nahraditi inými stavebnými materiálmi rovnakej kvality.!

UPOZORNENIE:

Projektová dokumentácia je vyhotovená na účely podania žiadosti o stavebné povolenie. Autor projektovej dokumentácie nezodpovedá za škody vzniknuté pri vyhotovení diela s použitím tejto projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia spĺňa definíciu pojmu architektonického diela v zmysle s autorským právom (autorský zákon) a v zmysle 7. ods. 1 písm. h) autorského práva je predmetom autorského práva. Vyhnotenie rozmnžentny, verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckého práva a zmeny projektovej dokumentácie pri vyhotovovaní diela je podmienené písomným súhlasom autora.

±0,000 = pôvodná výška podlahy

		APPROREAL ST.O. Obchodný dom "EURO" Háčovská 309, 905 01 Senica	
www.oproreal.sk		e-mail: aproreal@oproreal.sk	
AUTOR PROJEKTU: Ing. Peter Leška, Ing. Richard Macek		tel.: +421 908 741 705	
Miesto Stavby: Hasičská zbrojnica DHZ mesta Senica		Číslo Paré	
Rekonštrukcia garáží			
Miesto Stavby: mesto Senica, kat.územie Senica, parc.reg.C 3274, okres Senica, Trnávsky kraj			
INVESTOR/OBJEDNÁVATEL: Mesto Senica, Štefánikova 1408/66, 905 25 Senica			
OBJEKT: SO 01 - GARÁŽE	Časť: architektúra-stavebná časť	MIERKA: 1:50	
HP: Ing. Peter Leška	Stupeň: SP	Číslo Výkresu:	
ZODP.PROJEKTANT: Ing. Richard Macek	Datum: 01/2020		
VYPRACOVAL: Ing. Richard Macek	Formát: A4x4		
NÁZOV VÝKRESU: DOMUROVACIE PRÁCE - REZ A-A'		N1.3	