

Odberateľ:
Dodávateľ:
Projektant:

Spracoval: Ing Pálka
JKSO :
Dátum: 31.10.2019

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Oplotenie 2. ZŠ Senica .

Objekt : Vetva "C"

Por. čísl	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				
		1 - ZEMNE PRÁCE				
1	111203201	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	60,000 m2			
2	112104111	Postupné zrezávanie stromu, výška stromu do 10 m	6,000 kus			
3	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	3,000 kus			
4	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	3,000 kus			
5	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	7,350 m3			
6	132201109	Priplatok za ľepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	4,800 m3			
7	133302120.	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	5,625 m3			
8	162301401	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm	150,000 kus			
9	162307231.	Vodorovné premiestnenie pňov d 70cm do 1km	6,000 kus			
10	162307239.	Priplatok ZKD 1km pňov d 70cm	24,000 kus			
11	174201121.	Zásyp nez hutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 ručne	4,000 m3			
12	174201201	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 30 cm	3,000 kus			
13	174201202	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 50 cm	3,000 kus			
14	181301102.	Rozprestretie zeminy, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	120,000 m2			
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				
		2 - ZÁKLADY				
15	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	18,000 m2			
16	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	18,000 m2			
		2 - ZÁKLADY spolu:				
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				
17	338121127	Osadzovanie stĺpikov plot. železob. so zabet. pátky bet. tr. C 25/30 do 0,30 m3	25,000 kus			
18	338171211.	Osadzovanie betónových dielcov pre ploty z panelov do výšky 2 m do 100 kg	161,000 kus			
19	593165560.	Stĺpik plotový železobetónový hladký 190x170x2800 mm	25,000 kus			
20	593165570.	Panel plotový železobetónový sivý v. 300 mm	161,000 kus			
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
21	976011211.	Demontáž prefa plotových stĺpov betónových v. do 3,0 m	13,000 kus			
22	979081111	Odvoz suť a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,226 t			
23	979081121	Odvoz suť a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	17,808 t			
24	979082111	Vnútroštavenisková doprava suť a vybúraných hmôt do 10 m	2,226 t			
25	979087213.	Nakladanie suť a vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	2,226 t			

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Oplotenie 2. ZŠ Senica .

Objekt : Vetva "C"

Por. čísl	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
26	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,226 t g g g g g g g g g
27	998012041.	Presun hmôt pre betónové konštrukcie výšky do 6 m	% g g g g g g g g g
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				
		76 - KONŠTRUKCIE				
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
28	767911812	Demontáž drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky do 2,0 m	60,000 m g g g g g g g g g
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				
		76 - KONŠTRUKCIE spolu:				
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				
		Za rozpočet celkom:				